Średniowieczne mury oczyszczone

17-11-2026



Fot. UM Dzierżoniów

22 tys. zł kosztowało oczyszczenie średniowiecznych murów z traw, mchu i pnączy. Prace na wszystkich fragmentach dawnego pierścienia obronnego przeprowadzono w tym miesiącu.

Porastanie murów zielenią to całkowicie naturalny proces biologiczny. Średniowieczne mury budowano z kamienia łączonego zaprawą wapienną, która z biegiem lat ulega naturalnemu wietrzeniu i wymywaniu przez deszcz. Powstają szczeliny, a wysokie pH wapienia sprzyja wielu gatunkom roślin.

Choć mchy czy drobne porosty często nie szkodzą (a czasem wręcz chronią kamień przed erozją wiatrową), to korzenie krzewów, drzew i silnych pnączy działają jak kliny. Rozsadzają strukturę muru od środka, zatrzymują wilgoć sprzyjającą pękaniu podczas mrozów i z czasem prowadzą do uszkodzeń.

W takich miejscach nie można stosować preparatów chemicznych, roślin nie można także „wypalić”. Jedyną metodą, zgodną z wytycznymi konserwatora zabytków, jest ich ręczne wycinanie (nie wyrywanie). Takie prace prowadzone są w Dzierżoniowie raz na kilka lat.

